


Jak aktualizować oprogramowanie w odbiorniku OPTICUM X402p i OPTICUM X403p ?

Odbiornik OPTICUM X402p i OPTICUM X403p oferuje możliwość zmiany oprogramowania za pomocą przenośnych urządzeń USB (pamięci USB lub dyski twarde). Urządzenie powinno być sformatowane na system FAT32 lub NTFS.


1. Rozpakuj plik ZIP i skopiuj plik oprogramowania do katalogu głównego na urządzeniu USB.
2. Podłącz urządzenie USB do portu USB odbiornika.
3. Poczekaj aż odbiornik wykryje USB, zostanie wyświetlony stosowny komunikat
4. Przejdź do Menu-> System-> Aktualizacja przez USB



5. Wybierz plik z oprogramowaniem
6. Wybierz tryb zmiany (zalecane: software+kanały+loader)
7. Przejdź na pozycję start i wciśnij OK. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie i potrwa 1-2 minuty.

UWAGA!!!

Nigdy nie wyłączaj zasilania w trakcie trwania programowania, grozi to poważnym uszkodzeniem odbiornika!



8. Czekaj na zakończenie programowania. Po pomyślnym wykonaniu aktualizacji odbiornik uruchomi się ponownie i jest gotowy do pracy.

Po zakończeniu aktualizacji będzie konieczne wgranie nowej listy kanałów lub zeskanowanie satelity ponownie, oraz wykonanie ustawień anteny według własnej instalacji.